INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL ENRIQUE CAICEDO
Resolución de aprobación N° 2851 Del 7 De Junio 2016
Código DANE: 173026000019 Registro Educativo: 10261061
NIT: 800011981-1

FECHA: 12 DE JUNIO DE 2019

FECHA DE CIERRE: 18 JUNIO A LAS 2:00 P.M.

VALOR PRESUPUESTADO: $12.300.000

SE RECIBEN PROPUESTAS EN SOBRE SELLADO CON LOS REQUISITOS DE LEY PARA CONTRATACION.

HORA PARA RECIBIR SOBRES: (7:00 A.M A 2:00 P.M)

PRESUPUESTO TODO COSTO

CONTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA PARA DOCENTES SEDE AMINTA Y EVERARDO
presupuesto $v 12.300.000

LUGAR: SEDE AMINTA YEVERARDO PRIMARIA URBANA

PROYECTO :

FECHA : JUNIO DEL 2019

AREA :

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	VALOR PARCIAL	VALOR CAPITULO
1.	**PRELIMINARES**				0,00
1,1	Replanteo general de obra arquitectonica sobre ejes existentes.	**M2**	**12,00**	0,00	
1,2	descapote , Limpieza y Nivelacion	**M2**	**12,00**	0,00	
1,3	Excavación en conglomerado manual	**M2**	**12,00**	0,00	
2.	**CIMENTACION**				0,00
2,1	Columnas en concreto reforzado de (0.15 x 0.20) cm	**UND.**	**6,00**	0,00	
2,2	Viga de arrastre en concreto reforzado de 0,20cmx0,25cm, con hierros de 1/2" y estribos de 3/8".	**Ml**	**18,00**	0,00	
3	**MUROS**				0,00
3,1	Muro en ladrillo No.4	**M2**	**18,50**	0,00	
4	PAÑETES			0,00	0,00

4,1	Pañete liso 1:4 , incluye filos y carteras	**M2**	**34,00**	0,00	
6	**CUBIERTA EN PLACA**				0,00
6,1	Placa en concreto reforzado de 3.000 PSI de 12 cm con acero de 1/2"	**M2**	**12,00**	0,00	
7	**PISOS**				0,00
7,1	Piso en concreto sinple de 3.000 psi con triturado de 3/4"	**M2**	**12,00**		
7,2	alistados para pisos en ceramica, en aglomerado de arena de peña y arena de rio con cemento, de 0,03 cm de espesor 3.5.1	**M2**	**12,00**	0,00	
8	**ACABADOS**			0,00	0,00
8,1	Pintura vinilo 2 manos tipo uno.	**M2**	**14,00**	0,00	
9	**INSTALACION PUERTAS Y VENTANAS**				0,00
9,1	Suministro e instalación puerta metálicas, calibre 18 con chapa.	**UND.**	**3,00**	0,00	
9,3	Suministro e instalación de ventanas metalicas tipo persiana	**UND.**	**3,00**	0,00	
9,4	Vidrio 4mm para Ventanas y Puertas.	**GL**	**1,00**	0,00	
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				0,00
10,2	Salida para bombillos con interruptor	**UND.**	**3,00**	0,00	
10,3	Salida para tomacorriente	**UND.**	**3,00**	0,00	
11	**ENCHAPES BAÑOS Y PISOS EN CERAMICA CON ALISTADOS**				0,00
11,1	Pisos para Baño en ceramica de primera .20 cm x.20 cm	**M2**	**11,50**	0,00	
11,2	Enchapes pared baños , de primera calidad 0.20X0.25	**M2**	**22,00**	0,00	
12	**UNIDAD SANITARIA**				0,00
12,1	Construcciòn de Cajas de inspección. 60x.60x.70 mts. Concreto 3000 psi e=0.10 m incluye tapa removible en concreto reforzado	**UND.**	**1,00**	0,00	

12,2	Suministro e instalacion sanitario Corona.	**UND.**	**3,00**	0,00	
12,3	Suministro e instalación lavamanos	**UND.**	**1,00**	0,00	
12,4	Suministro e instalación orinal Corona	**UND.**	**1,00**	0,00	
12,5	Suministro e instalación ducha grival con apliques	**UND.**	**2,00**	0,00	
13	**TUBERIA SANITARIA INCLUYE EXVAVACION Y ACCESORIOS**				0,00
13,1	De 4"	**GL**	**1,00**	0,00	
13,2	De 3"	**GL**	**1,00**	0,00	
13,3	De 2"	**GL**	**1,00**	0,00	
13,4	Punto sanitario.	**UND.**	**10,00**	0,00	
14	**SISTEMA HIDRAULICO**				0,00
14,1	Tuberia pvc hidraulica de 1/2" presión.	**GL**	**1,00**	0,00	
14,2	Tuberia pvc hidraulica de 1" presión.	**GL**	**1,00**	0,00	
14,3	Punto hidraulicos, generales incluye registros.	**UND.**	**9,00**	0,00	
15	**MENSULA PARA TANQUE**				0,00
15,1	Tanque plastico de 500 lts	**UND.**	**1,00**	0,00	
15,2	Mensula para tanque de 1000 litros en concreto reforzado de 3.000 P.S.I.	**GL.**	**1,00**	0,00	
	COSTO TOTAL				**0,00**

BERTULFO PEREZ CABEZAS
Rector