LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL ENRIQUE CAICEDO
INVITA A PRESENTAR PR0PUESTA PARA ELABORACION E I NSTALACION
FECHA 2 JUNIO DEL 2015

1- PUERTA METALICA

- En dos hojas
- En lámina galvanizada C-18
- Chapa Yale
- Medidas 1.70 x 2.30
- Desista lar una puerta e Instalación de la puerta nueva

2- BARANDA METALICA

- 14.30 Metros lineales
- En la parte superior , tubo rectangular de 3" x 11/2 C-18
- Reja en tubo cuadrado de 1"1/2 C-18
- Desista lar e Instalación de la baranda nueva

3- REJAS (2 unidades)

- 9 metros cuadrados cada una
- Varilla cuadrada de 11 mm
- Marco en ángulo de 1".x1/8
- Demolición de tableta en concreto e instalación de las rejas

4- marquesina

- Tubo cuadrado de 1" C-18
- Teja plástica trapezoidal de 4 metros x 140
- instalación teja plástica y la marquesina .

BERTULFO PEREZ CABEZAS

RECTOR